



# Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

Gemeindeverwaltung Helbedündorf - 99713  
Helbedündorf / Holzthaleben

**Abteilung** Bauamt  
**Sachbearbeiter** A.Barthel  
**Telefon:** 036029-84641  
**Mobil:** 0176-64128345  
**E-Mail:** [barthel@helbeduendorf.de](mailto:barthel@helbeduendorf.de)

Helbedündorf, den 04.08.2022

Bauherr: Gemeinde Helbedündorf

Projekt-Nr: 03SJK0339

LV-Nr: 28/2022

Datum: 04.08.2022

Straße: Rasenweg 5  
Ort: 99713 HelbedündorfBauvorhaben: **Innensanierung Turnhalle Keula**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
-----	-------------	----	-------------

<b>10</b>	<b>Malerarbeiten</b>		
-----------	----------------------	--	--

<b>10.10</b>	<b>Technische Hinweise</b>		
--------------	----------------------------	--	--

Weitere Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (WZTV):

Alle in folgend beschriebenen Vorbemerkungen aufgeführten Angaben und Leistungen dienen als Kalkulationsgrundlage. Alle hier genannten An- und Vorgaben sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden, sofern nicht gesondert in den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses ausgewiesen, nicht gesondert vergütet.

Der Auftragnehmer erklärt mit seiner Angebotsunterschrift, dass er alle in diesen Vorbemerkungen aufgeführten Leistungen komplett in die Einheitspreise eingerechnet hat, es sei denn, er äußert sich schriftlich dazu gegenteilig bis spätestens zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe; später eingegangene Widersprüche des Auftragnehmers diesbezüglich werden somit nicht mehr anerkannt !!

**Allgemein:**

Planunterlagen:

Die der Ausschreibung beiliegenden Zeichnungen sind als Prinzipskizzen zu verstehen. Die handwerklich einwandfreie Ausführung obliegt dem Auftragnehmer. Die Prinzipskizzen dienen jedoch in jedem Fall als Kalkulationsgrundlage. Sollten sich Leistungsbeschreibung und Prinzipskizzen widersprechen, so gilt die Leistungsbeschreibung in jedem Fall vor der Prinzipzeichnung.



# Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

## Aufmaß und Abrechnung:

Der Auftragnehmer hat zu jeder Rechnung eine Massenfeststellung der bis dahin erbrachten Leistungen auf seine Kosten zu erstellen. Rechnungen (auch Teilschluss- und Abschlagsrechnungen) ohne genaue Massenermittlung können nicht bearbeitet werden.

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Teile, die zur Prüfung der Rechnung notwendig sind, unmittelbar zu ersehen sein. In den Rechnungen sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen nach den Ordnungszahlen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses aufzuführen.

Für Massenfeststellung und Abrechnung hat der Auftragnehmer in vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Werkplanpausen genaue angebotspositionsbezogene Angaben bereits für die Massenermittlung der Abschlagsrechnungen und natürlich auch für die Schlussrechnung anzulegen. In diesen Plänen sind die Massen und Mengen in verschiedenen Farben darzustellen sowie die Positionsnummern zu vermerken.

Nachträge:

Die Kalkulation der Nachtragsangebote hat entsprechend der LV-Kalkulation zu erfolgen. Der Auftragnehmer hat zum Zwecke der Eignung über Nachtragspreise auf Verlangen des Auftraggebers eine umfassend detaillierte Urkalkulation in schriftlicher Form vorzulegen. U.a. sind detailliert aufzuschlüsseln Lohnkosten, Stoffkosten, Gerätekosten nach BGL, Zeitwerte (anhand von einschlägigen Tabellen, sofern vorhanden). Grundlage für Art und Umfang der zu liefernden Nachweise der Nachträge ist der:

## Baustellenordnung:

Für die Baumaßnahme stellt der Auftraggeber einen SIGE-Koordinator. Seinen Anweisungen hat der Auftragnehmer unbedingt Folge zu leisten. Grundlage der Arbeitssicherheit sind die geltenden Regelwerke des Arbeitsschutzes. Neben den gesetzlichen Bestimmungen gelten auch die der autonomen Unfallversicherungsträger (vgl. §1 BGV A 1). Jeder Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tätigen Bauleiter bzw. Aufsichtführenden, einschließlich seiner Subunternehmer, Kenntnis über

- die jeweiligen arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogenen Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsanweisungen,
- den SiGePlan,
- die Baustellenordnung sowie
- die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften haben.



# Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

Greifen Arbeitsvorgänge verschiedener Auftragnehmer ineinander, sind die vorgefundenen Gegebenheiten zu prüfen. Dies gilt insbesondere für Baugruben und Gräben, hoch gelegene Arbeitsplätze sowie alle Verkehrswege, Gerüste, für die Stromversorgung und die Allgemeinbeleuchtung der Baustelle.

Stellt der Auftragnehmer Mängel an sicherheitstechnischen Einrichtungen fest sind diese unverzüglich der örtlichen Bauleitung bzw. der Objektüberwachung zu melden und es ist auf deren Abstellung hinzuwirken.

Die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften sind auf der Baustelle vorzuhalten.

Der Auftragnehmer hat der Objektüberwachung und dem Koordinator nach BGV

A1 und dem SiGeKo Name und Anschrift seiner Montageleiter bzw. Aufsichtführende und der Sicherheitsfachkräfte und Ersthelfer mitzuteilen.

Grundsätzlich gilt eine werktägliche Rahmenarbeitszeit

Montag - Freitag von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr

und am Samstag von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

Die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes bleiben unberührt.

Der Auftragnehmer hat seine Arbeitskräfte darauf hinzuweisen, dass nur die ihm von der Bauleitung des AG zugewiesenen WC- und Waschanlagen benutzt werden dürfen. Bei Missachtung werden die betreffenden Personen unverzüglich von der Baustelle gewiesen.

Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- bzw. Sachschaden entstanden ist, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Er hat eine mündliche Mitteilung innerhalb von 2 Werktagen schriftlich zu bestätigen.

Hilfskräfte werden bauseits nicht gestellt.

Der Arbeitsablauf ist vor Ausführung der Arbeiten mit allen Beteiligten zu koordinieren und schriftlich festzulegen.

Während der Arbeitszeit muss ein Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle anwesend sein. Dieser Vertreter muss ermächtigt sein, selbständige Festlegungen über Ausführung, Termine, Vergütungsgrundsätze etc. mit der Bauleitung zu treffen.

Der Auftragnehmer hat unaufgefordert einmal wöchentlich seine von ihm erstellten Bautageberichte der Bauleitung des AG vorzulegen. Die Bautageberichte sind täglich zu erstellen und beinhalten Tagesdatum, Wetterlage, Arbeitszeit, Personaleinsatz, Geräteeinsatz, Materialeinsatz und ausgeführte Leistungen des Auftragnehmers sowie besondere Vorkommnisse den Auftragnehmer betreffend.

Lieferungen müssen am Bau von firmeneigenen Personen übernommen werden,



# Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

die auch für die entsprechende Lagerung verantwortlich sind.  
Anlieferungen sind mit der Bauleitung rechtzeitig zu koordinieren,  
Wartezeiten werden nicht vergütet. Kostenlose Transport-, Montage- und  
sonstige Arbeitshilfen werden bauseits nicht geleistet.

## Planungsbesprechungen:

Planungsbesprechungen werden einerseits nach Notwendigkeit auf  
Aufforderung durch den Auftraggeber, andererseits als wöchentlicher  
Jour-Fix abgehalten. Die Besprechungen finden auf der Baustelle statt.  
Abrechnungsbesprechungen finden nach Aufforderung des Auftraggebers  
ebenfalls auf der Baustelle statt.  
Bei vorbeschriebenen Besprechungen anfallende Fahrtkosten des AN werden  
nicht erstattet.

## Baustellenbeschreibung

Die Sanierung besteht in der Hauptsache aus der Erneuerung der Fenster,  
der Sanitäranlagen, der Bodenbeläge, der Türen und  
Inneneinrichtung, der kompletten Installation, der Ausstattung mit  
zusätzlichen Fluchtwegen.

### Baugrundstück:

Das Baugrundstück liegt in der Gemarkung Keula.  
Die Turnhalle befindet sich im hinteren Teil des Grundstückes hinter der  
Schule.  
Die Zufahrt ist über Teile des Schulhofes möglich. Fahrzeuge können auf dem  
Schulgelände abgestellt werden.  
Es ist darauf zu achten, dass die Zufahrt und die Stellfläche der Feuerwehr  
ständig  
freizuhalten ist. Die Einfahrt mit Hänger oder Sattelzugmaschinen ist nicht  
möglich.  
Eine Entladung muss auf der Zauröder Straße erfolgen.  
Die Sanierung der Turnhalle erfolgt im laufenden Schulbetrieb. Die Sporthalle  
wird für den Schulsport weiter genutzt. Hier ist besonders darauf zu achten.  
Achtung !!  
Es dürfen keinerlei Beeinträchtigungen o.g. Betriebs entstehen,  
Geräuschemissionshöchstwerte sind entsprechend in Absprache mit dem  
Auftraggeber vor Baubeginn entsprechend den Erfordernissen festzulegen.  
Für die Kalkulation ist davon auszugehen, dass besonders erhöhte  
Schallbeschränkungen seitens des Auftragnehmers obliegen, damit der  
Schulbetrieb ohne Beeinträchtigungen erfolgen kann.  
Die Hauptunterrichtszeit ist 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr.  
Lärmintensive Arbeiten, die sich auf den Schulbetrieb der benachbarten  
Schulräume negativ einwirken, sind in diesem Zeitraum zu unterlassen !!!  
Insbesondere auch Stemm- und Bohrarbeiten am Baukörper oder  
Flexarbeiten  
sind in dieser



# Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

Zeit während der Nutzung der Turnhalle tabu.

Es sind hierfür daher (außer den Ferien) an Schultagen die Nachmittage oder Samstage für diese Arbeiten einzuplanen.

## Arbeitssituation:

Die Arbeiten erfolgen hauptsächlich in geschlossenen Räumen  
Raumhöhen ca. 2,50m - 2,75m,

Baustrom, Bauwasser

Vor Ort sind Baustrom- und Bauwasseranschluss bauseits vorhanden.

Für die Arbeiten erforderlicher Strom und erforderliches Wasser sind hierbei vom Auftragnehmer über entsprechend zu liefernde Stromkabel bzw. Versorgungsschläuche an die Arbeitsstelle zu führen.

Alle Kabel und Schläuche einschl. Vorhaltung, Wiederabbau und Abfuhr.

WCs werden aufgestellt.

Kosten des Verbrauchs für Wasser und elektrische Energie sowie für die WC's werden entsprechend der besonderen Vertragsbedingung von der Schlussrechnung angezogen.

Alle bauseitigen Bauteile sind penibelst vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen. Evtl. durch den Auftragnehmer entstandene Schäden und/oder Verschmutzungen werden auf Kosten des Auftragnehmers behoben.

Alle vorbeschriebenen bestehenbleibenden Bauteile sind, sollten eine Beschädigungsgefahr oder eine irreversible Verschmutzungsgefahr durch den Auftragnehmer bestehen, vom Auftragnehmer entsprechend vorab zu schützen, z.B. mit geeigneten Textilbelägen, Vliesabdeckungen, Bohlen, Holzplatten, stabilen Folien mit Gewebeeinlage u.ä. einschl. Lieferung, Einbau und Wiederabtransport der erforderlichen Schutzmaterialien, wenn die Bauteile und Gegenstände nicht durch Vorsicht oder anderweitig geschützt werden können.

Die zu schützenden Böden bestehen in der Hauptsache aus Fliesen

Es ist darauf zu achten, alle Böden, auch abgedeckte, ständig besenrein zu halten, damit der entstehende Schmutz sich nicht verteilt.

Der Auftragnehmer hat prinzipiell dafür zu sorgen, dass jegliche Beschädigungen und Verschmutzungen der bauseitigen Bauteile auszuschließen ist!!!

## Voruntersuchungen

Der Auftragnehmer hat unmittelbar nach Auftragsvergabe die bauseitigen Gegebenheiten auf Maße, Eignung, Festigkeit, Tragfähigkeit, Unebenheiten etc. zu untersuchen, ggfls. wenn notwendig mittels Richtscheits u.

Nivellement. Sollten sich hierbei Unstimmigkeiten herausstellen, hat der AN dies unverzüglich der Bauleitung des AG zu melden.



# Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

## Qualität Baustoffe

Der Auftraggeber legt besonderen Wert auf die schadstoffarme Bauweise. Daher sind nur Baustoffe zu verwenden, die eine Schadstoffzertifizierung unterliegen. Als Referenzzertifizierung ist hier das EC1Plus Siegel des ECO\_Institut zu beachten.

10.10.10 1,00 psch ..... EUR ..... EUR

### **Baustelle einrichten, vorhalten und beräumen**

Baustelle mit allen nötigen Geräten, Maschinen und Materialien einrichten, über die gesamte Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder beräumen.

Die Baustelle ist täglich grob zu reinigen und Abfälle zu beseitigen.

Wöchentlich ist intensiv zu reinigen.

Bautoilette, Bauwasser, Baustromanschlüsse sind bauseits vorhanden und werden zur Verfügung gestellt.

Für den Verschluss der Geräte und des Materials ist der AN selbst verantwortlich.

Unterkünfte müssen durch den AN gestellt werden. In geringen Umfang können Pausenräume durch den AN bereit gestellt werden. Dies ist jedoch nicht garantiert.

Gerüste, die nicht gemäß VOB/ C Nebenleistungen sind, werden durch den AG zu Verfügung gestellt.

Ausführungszeitraum: Oktober-Dezember

---

**Titelsumme: Technische Hinweise**

.....  
**EUR**

### **10.20 Vorarbeiten Wände**

10.20.10 120,00 m<sup>2</sup> ..... EUR ..... EUR

#### **Ölfarbbeschichtung anschleifen**

Ölfarbbeschichtung auf Innenputz durch Anschleifen und Reinigen für Neubeschichtung vorbereiten.


Bauteil : Wände

10.20.20 1,00 psch ..... EUR ..... EUR

#### **Abdeckung, zu schützender Bauteile**

Abdecken von vorhandenen Fenstern/Fensterbänken, Innentüren, Schaltern, Dosen, und anderen Einrichtungsgegenständen.





# Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

10.20.70 115,00 m ..... EUR ..... EUR

**Herstellen Acryl-Fuge in den Eckbereichen**

Herstellen einer Acryl-Fuge in den Eckbereichen horizontal und vertikal, für eine saubere Eckausführung der Eckfuge.

**Es ist darauf zu achten, dass das Material  
Schadstoffgeprüft ist.**

**Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das  
EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das  
Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben  
werden.**

Angebotenes Fabrikat:.....

---

**Titelsumme: Vorarbeiten Wände**.....  
**EUR****10.30 Spachtelarbeiten Wände**10.30.10 120,00 m<sup>2</sup> ..... EUR ..... EUR**Grundbeschichtung Haftbrücke**

Grundbeschichtung, Haftbrücke, auf glatten Oberflächen wie Anstrichen einmal auftragen.

Bauteil : Wände

**Es ist darauf zu achten, dass das Material  
Schadstoffgeprüft ist.**

**Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das  
EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das  
Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben  
werden.**

Angeb. Fabrikat : .....

10.30.20 237,775 m<sup>2</sup> ..... EUR ..... EUR**Altputzflächen spachteln Gipshaltig**

Altputzflächen spachteln zur Erreichung einer einheitlichen, ebenen Oberfläche.





# Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

Die Spachtelfläche soll anschließend mit einem Dispersionsanstrich versehen werden.

Oberflächen Qualität: Q 2

Material: auf Gipsbasis

Stärke Spachtelung: i.M. 4 mm

**Es ist darauf zu achten, dass das Material Schadstoffgeprüft ist.**

**Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.**

Angebotenes Fabrikat:.....

10.30.30

89,533 m<sup>2</sup>

.....,..... EUR

.....,..... EUR

**Alputzflächen spachteln Kalk oder Kalkzemethaltig**

Alputzflächen spachteln zur Erreichung einer einheitlichen, ebenen Oberfläche.

Die Spachtelfläche soll anschließend mit einem Dispersionsanstrich versehen werden.

Oberflächen Qualität: Q 2

Material: auf Kalk oder Kalk-Zementbasis

Spachtelstärke: i.M. 4 mm

**Es ist darauf zu achten, dass das Material Schadstoffgeprüft ist.**

**Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.**

Angeb. Fabrikat:.....

---

**Titelsumme: Spachtelarbeiten Wände**

.....,.....  
**EUR**



# Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

**10.40****Malerarbeiten Wände**

10.40.10

327,308 m<sup>2</sup>

.....,..... EUR

.....,..... EUR

**Grundierung Putz, Tiefengrund, IW**

Grundbeschichtung auf stark saugende Flächen im Innenbereich.

Untergrund : Innenputz, stark saugend

Material : Tiefengrund, transparent

Wirkung : verfestigend

Bauteil : Innenwand

**Es ist darauf zu achten, dass das Material**

**Schadstoffgeprüft ist.**

**Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.**

Angeb. Fabrikat : .....

10.40.20

327,308 m<sup>2</sup>

.....,..... EUR

.....,..... EUR

**Beschichtung, Disp, P/GK, Kl.2, IW**

Erstbeschichtung auf Putzflächen und Gipsplatten im Innenbereich mit Kunststoff-Dispersion, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.

Untergrund : glatte Putzflächen, Gipskarton

Kontrastverhältnis/Deckvermögen : Klasse 1, deckend

Glanz : glänzend

Nassabriebbeständigkeit : Klasse 2

Farbton : eingefärbt FG II

Bauteil : Innenwand

**Es ist darauf zu achten, dass das Material**

**Schadstoffgeprüft ist.**

**Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.**

Angeb. Fabrikat : .....



# Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

10.40.30 37,60 m ..... EUR ..... EUR

**Beschichtung, Disp, Bet, Kl.2, Lb**

Erstbeschichtung auf Leibungsflächen im Innenbereich mit Kunststoff-Dispersion, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.

Untergrund : Mineralischer Spachtel/ Gipskarton

Kontrastverhältnis/Deckvermögen : Klasse 2

Glanz : glänzend

Nassabriebbeständigkeit : Klasse 2

Farbton : eingefärbt Farbgruppe II

Bauteil : Leibung bei Abzugsflächen > 2,5 m<sup>2</sup> VOB/ C

Breite : bis 25 cm

**Es ist darauf zu achten, dass das Material**

**Schadstoffgeprüft ist.**

**Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das**

**EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das**

**Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.**

Angeb. Fabrikat : .....

10.40.40 121,735 m ..... EUR ..... EUR

**Zulage für das Streichen eines Frieses b bis 25 cm**

Zulage für das Herstellen eines Frieses umlaufend, farblich abgesetzt.

Abgegolten sind das Anzeichnen und Abkleben sowie das Anbringen des Frieses.

Farbton nach Wahl des AG bis Farbgruppe III

Auftragshöhe des Frieses: bis 2,00 m

Friesbreite: bis 25 m

**Es ist darauf zu achten, dass das Material**

**Schadstoffgeprüft ist.**


**Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das**

**EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das**

**Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.**

---

**Titelsumme: Malerarbeiten Wände**.....  
**EUR**



# Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

## 10.50

### Spachteln Decke

10.50.10

109,293 m<sup>2</sup>

.....,..... EUR

.....,..... EUR

#### **Grundbeschichtung, Haftbrücke, Decke**

Grundbeschichtung, Haftbrücke, auf glatten Oberflächen wie Anstrichen einmal auftragen.

Bauteil : Decke

**Es ist darauf zu achten, dass das Material**

**Schadstoffgeprüft ist.**

**Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das**

**EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das**

**Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben**

**werden.**

Angeb. Fabrikat:.....

10.50.20

61,508 m<sup>2</sup>

.....,..... EUR

.....,..... EUR

#### **Altputzflächen spachteln Gipshaltig Decke**

Altputzflächen spachteln zur Erreichung einer einheitlichen, ebenen Oberfläche.

Die Spachtelfläche soll anschließend mit einem

Dispersionsanstrich versehen werden.

Oberflächen Qualität: Q 2

Material: auf Gipsbasis

**Es ist darauf zu achten, dass das Material**

**Schadstoffgeprüft ist.**

**Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das**

**EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das**

**Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben**

**werden.**

Angeb. Fabrikat:.....

10.50.30

47,916 m<sup>2</sup>

.....,..... EUR

.....,..... EUR

#### **Altputzflächen spachteln Kalk oder Kalkzemehaltig Decke**

Altputzflächen spachteln zur Erreichung einer einheitlichen, ebenen Oberfläche.

Die Spachtelfläche soll anschließend mit einem

Dispersionsanstrich versehen werden.



# Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

Oberflächen Qualität: Q 2  
Material: auf Kalk oder Kalk-Zementbasis

**Es ist darauf zu achten, dass das Material  
Schadstoffgeprüft ist.  
Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das  
EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das  
Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben  
werden.**

Angeb. Fabrikat:.....

---

**Titelsumme: Spachteln Decke**

.....,.....  
**EUR**

**10.60**

**Malerarbeiten Decke**

10.60.10

109,293 m<sup>2</sup>

.....,..... EUR

.....,..... EUR

**Grundierung Putz, Tiefengrund, Decke**

Grundbeschichtung auf stark saugende Flächen im  
Innenbereich.

Untergrund : Innenputz, stark saugend

Material : Tiefengrund, transparent

Wirkung : verfestigend

Bauteil : Innendecke

**Es ist darauf zu achten, dass das Material  
Schadstoffgeprüft ist.  
Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das  
EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das  
Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben  
werden.**

Angeb. Fabrikat:.....

10.60.20

109,293 m<sup>2</sup>

.....,..... EUR

.....,..... EUR

**Beschichtung, Disp, P, Kl.1, Decke**

Erstbeschichtung auf Putzflächen und Gipsplatten im  
Innenbereich mit Kunststoff-Dispersion, bestehend aus  
einer Grund- und Schlussbeschichtung.



# Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

Untergrund : glatte Putzflächen,  
Kontrastverhältnis/Deckvermögen : Klasse 1, deckend  
Glanz : seidenmatt  
Nassabriebbeständigkeit : Klasse 1  
Farbton : eingefärbt FG II  
Bauteil : Innendecke

**Es ist darauf zu achten, dass das Material  
Schadstoffgeprüft ist.**

**Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das  
EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das  
Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben  
werden.**

Angeb. Fabrikat:.....

---

**Titelsumme: Malerarbeiten Decke**

.....  
**EUR**

**10.70**

**Stundenlohnarbeiten**

10.70.10

5,00 h

.....,..... EUR

.....,..... EUR

**Stundensatz Vorarbeiter, Malerarbeiten**

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind  
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:  
Vorarbeiter

10.70.20

10,00 h

.....,..... EUR

.....,..... EUR

**Stundensatz Fachwerker, Malerarbeiten**

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind  
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:  
Fachwerker

10.70.30

10,00 h

.....,..... EUR

.....,..... EUR

**Stundensatz Helfer, Malerarbeiten**

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind  
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:  
Helfer



# Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

**Titelsumme: Stundenlohnarbeiten**

.....,.....  
**EUR**

Gesamtpreis ohne MwSt ..... **EUR**

Mehrwertsteuer ..... % ..... **EUR**

Gesamtpreis mit MwSt ..... **EUR**

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift/Stempel AN