

Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

Gemeindeverwaltung Helbedündorf - 99713
Helbedündorf / Holzthaleben

Abteilung Bauamt
Sachbearbeiter A.Barthel
Telefon: 036029-84641
Mobil: 0176-64128345
E-Mail: barthel@helbeduendorf.de

Bauherr: Gemeinde Helbedündorf

Projekt-Nr: 03SJK0339

LV-Nr: 06_2023 03SJK0339

Datum: 23.02.2023

Straße: Rasenweg 5

Ort: 99713 Helbedündorf

Bauvorhaben: **Innensanierung Turnhalle Keula**Leistung: **Putzer- Spachtel- Malerarbeiten II.BA**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
-----	-------------	----	-------------

10 Putz-, Spachtel und Malerarbeiten**Weitere Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (WZTV):**

Alle in folgend beschriebenen Vorbemerkungen aufgeführten Angaben und Leistungen dienen als Kalkulationsgrundlage. Alle hier genannten An- und Vorgaben sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden, sofern nicht gesondert in den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses ausgewiesen, nicht gesondert vergütet.

Der Auftragnehmer erklärt mit seiner Angebotsunterschrift, dass er alle in diesen Vorbemerkungen aufgeführten Leistungen komplett in die Einheitspreise eingerechnet hat, es sei denn, er äußert sich schriftlich dazu gegenteilig bis spätestens zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe; später eingegangene Widersprüche des Auftragnehmers diesbezüglich werden somit nicht mehr anerkannt !!

Allgemein:Planunterlagen:

Die der Ausschreibung beiliegenden Zeichnungen sind als Prinzipskizzen zu verstehen. Die handwerklich einwandfreie Ausführung obliegt dem Auftragnehmer. Die Prinzipskizzen dienen jedoch in jedem Fall als Kalkulationsgrundlage. Sollten sich Leistungsbeschreibung und Prinzipskizzen widersprechen, so gilt die Leistungsbeschreibung in jedem Fall vor der Prinzipzeichnung.



Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

Aufmaß und Abrechnung:

Der Auftragnehmer hat zu jeder Rechnung eine Massenfeststellung der bis dahin erbrachten Leistungen auf seine Kosten zu erstellen. Rechnungen (auch Teilschluss- und Abschlagsrechnungen) ohne genaue Massenermittlung können nicht bearbeitet werden.

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Teile, die zur Prüfung der Rechnung notwendig sind, unmittelbar zu ersehen sein. In den Rechnungen sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen nach den Ordnungszahlen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses aufzuführen.

Für Massenfeststellung und Abrechnung hat der Auftragnehmer in vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Werkplanpausen genaue angebotspositionsbezogene Angaben bereits für die Massenermittlung der Abschlagsrechnungen und natürlich auch für die Schlussrechnung anzulegen. In diesen Plänen sind die Massen und Mengen in verschiedenen Farben darzustellen sowie die Positionsnummern zu vermerken.

Nachträge:

Die Kalkulation der Nachtragsangebote hat entsprechend der LV-Kalkulation zu erfolgen. Der Auftragnehmer hat zum Zwecke der Eignung über Nachtragspreise auf Verlangen des Auftraggebers eine umfassend detaillierte Urkalkulation in schriftlicher Form vorzulegen. U.a. sind detailliert aufzuschlüsseln Lohnkosten, Stoffkosten, Gerätekosten nach BGL, Zeitwerte (anhand von einschlägigen Tabellen, sofern vorhanden). Grundlage für Art und Umfang der zu liefernden Nachweise der Nachträge ist der:

Baustellenordnung:

Für die Baumaßnahme stellt der Auftraggeber einen SIGE-Koordinator. Seinen Anweisungen hat der Auftragnehmer unbedingt Folge zu leisten.

Grundlage der Arbeitssicherheit sind die geltenden Regelwerke des Arbeitsschutzes. Neben den gesetzlichen Bestimmungen gelten auch die der autonomen Unfallversicherungsträger (vgl. §1 BGV A 1). Jeder Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tätigen Bauleiter bzw. Aufsichtführenden, einschließlich seiner Subunternehmer, Kenntnis über

- die jeweiligen arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogenen Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsanweisungen,
- den SiGePlan,
- die Baustellenordnung sowie
- die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften haben.

Greifen Arbeitsvorgänge verschiedener Auftragnehmer ineinander, sind die vorgefundenen Gegebenheiten zu prüfen. Dies gilt insbesondere für Baugruben und Gräben, hoch gelegene Arbeitsplätze sowie alle Verkehrswege, Gerüste, für die Stromversorgung und die Allgemeinbeleuchtung der Baustelle.



Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

Stellt der Auftragnehmer Mängel an sicherheitstechnischen Einrichtungen fest, sind diese unverzüglich der örtlichen Bauleitung bzw. der Objektüberwachung zu melden und es ist auf deren Abstimmung hinzuwirken.

Die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften sind auf der Baustelle vorzuhalten.

Der Auftragnehmer hat der Objektüberwachung und dem Koordinator nach BGV A1 und dem SiGeKo Name und Anschrift seiner Montageleiter bzw. Aufsichtführende und der Sicherheitsfachkräfte und Ersthelfer mitzuteilen.

Grundsätzlich gilt eine werktägliche Rahmenarbeitszeit Montag - Freitag von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr und am Samstag von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

Die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes bleiben unberührt.

Der Auftragnehmer hat seine Arbeitskräfte darauf hinzuweisen, dass nur die ihm von der Bauleitung des AG zugewiesenen WC- und Waschanlagen benutzt werden dürfen. Bei Missachtung werden die betreffenden Personen unverzüglich von der Baustelle gewiesen.

Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- bzw. Sachschaden entstanden ist, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Er hat eine mündliche Mitteilung innerhalb von 2 Werktagen schriftlich zu bestätigen.

Hilfskräfte werden bauseits nicht gestellt.

Der Arbeitsablauf ist vor Ausführung der Arbeiten mit allen Beteiligten zu koordinieren und schriftlich festzulegen.

Während der Arbeitszeit muss ein Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle anwesend sein. Dieser Vertreter muss ermächtigt sein, selbständige Festlegungen über Ausführung, Termine, Vergütungsgrundsätze etc. mit der Bauleitung zu treffen.

Der Auftragnehmer hat unaufgefordert einmal wöchentlich seine von ihm erstellten Bautageberichte der Bauleitung des AG vorzulegen. Die Bautageberichte sind täglich zu erstellen und beinhalten Tagesdatum, Wetterlage, Arbeitszeit, Personaleinsatz, Geräteeinsatz, Materialeinsatz und ausgeführte Leistungen des Auftragnehmers sowie besondere Vorkommnisse den Auftragnehmer betreffend.

Lieferungen müssen am Bau von firmeneigenen Personen übernommen werden, die auch für die entsprechende Lagerung verantwortlich sind.

Anlieferungen sind mit der Bauleitung rechtzeitig zu koordinieren, Wartezeiten werden nicht vergütet. Kostenlose Transport-, Montage- und sonstige Arbeitshilfen werden bauseits nicht geleistet.

Planungsbesprechungen:

Planungsbesprechungen werden einerseits nach Notwendigkeit auf Aufforderung durch den Auftraggeber, andererseits als wöchentlicher Jour-Fix abgehalten. Die Besprechungen finden auf der Baustelle statt. Abrechnungsbesprechungen finden nach Aufforderung des Auftraggebers ebenfalls auf der Baustelle statt.



Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

Bei vorbeschriebenen Besprechungen anfallende Fahrtkosten des AN werden nicht erstattet.

Baustellenbeschreibung

Die Sanierung besteht in der Hauptsache aus der Erneuerung des Bodens, der Wände, der Türen, der Decke sowie der elektrischen und heizungstechnischen Anlagen und

Baugrundstück:

Das Baugrundstück liegt in der Gemarkung Keula.

Die Turnhalle befindet sich im hinteren Teil des Grundstückes hinter der Schule.

Die Zufahrt ist über Teile des Schulhofes möglich. Fahrzeuge können auf dem Schulgelände abgestellt werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Zufahrt und die Stellfläche der Feuerwehr ständig freizuhalten ist. Die Einfahrt mit Hänger oder Sattelzugmaschinen ist nicht möglich.

Eine Entladung muss auf der Zauröder Straße erfolgen.

Die Sanierung der Turnhalle erfolgt im Laufenden Schulbetrieb. Hier ist besonders darauf zu achten.. Die Sporthalle wird für ab Mai 2023 umgebaut .

Achtung !!

Es dürfen keinerlei Beeinträchtigungen o.g. Betriebs entstehen, Geräuschemissionshöchstwerte sind entsprechend in Absprache mit dem Auftraggeber vor Baubeginn entsprechend den Erfordernissen festzulegen.

Für die Kalkulation ist davon auszugehen, daß besonders erhöhte Schallbeschränkungen seitens des Auftragnehmers obliegen, damit der Schulbetrieb ohne Beeinträchtigungen erfolgen kann.

Die Hauptunterrichtszeit ist 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr.

Lärmintensive Arbeiten, die sich auf den Schulbetrieb der benachbarten Schulräume negativ einwirken, sind in diesem Zeitraum zu unterlassen !!!

Insbesondere auch Stemm- und Bohrarbeiten am Baukörper oder Flexarbeiten sind in dieser Zeit während der Nutzung der Turnhalle tabu.

Es sind hierfür daher (außer den Ferien) an Schultagen die Nachmittage oder Samstage für diese Arbeiten einzuplanen.

Arbeitssituation:

Die Arbeiten erfolgen hauptsächlich in geschlossenen Räumen

Raumhöhen ca. 6,00 - 6,50 m,

Baustrom, Bauwasser

Vor Ort sind Baustrom- und Bauwasseranschluss bauseits vorhanden.

Für die Arbeiten erforderlicher Strom und erforderliches Wasser sind hierbei vom Auftragnehmer über entsprechend zu liefernde Stromkabel bzw.

Versorgungsschläuche an die Arbeitsstelle zu führen.

Alle Kabel und Schläuche einschl. Vorhaltung, Wiederabbau und Abfuhr.

WCs werden aufgestellt.

Kosten des Verbrauchs für Wasser und elektrische Energie sowie für die WC´s werden entsprechend den besonderen Vertragsbedingung von der Schlussrechnung angezogen.



Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

Alle bauseitigen Bauteile sind penibelst vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen. Evtl. durch den Auftragnehmer entstandene Schäden und/oder Verschmutzungen werden auf Kosten des Auftragnehmers behoben.

Alle vorbeschriebenen bestehenbleibenden Bauteile sind, sollten eine Beschädigungsgefahr oder eine irreversible Verschmutzungsgefahr durch den Auftragnehmer bestehen, vom Auftragnehmer entsprechend vorab zu schützen, z.B. mit geeigneten Textilbelägen, Vliesabdeckungen, Bohlen, Holzplatten, stabilen Folien mit Gewebeeinlage u.ä. einschl. Lieferung, Einbau und Wiederabtransport der erforderlichen Schutzmaterialien, wenn die Bauteile und Gegenstände nicht durch Vorsicht oder anderweitig geschützt werden können.

Die zu schützenden Böden bestehen in der Hauptsache aus Fliesen
Es ist darauf zu achten, alle Böden, auch abgedeckte, ständig besenrein zu halten, damit der entstehende Schmutz sich nicht verteilt.
Der Auftragnehmer hat prinzipiell dafür zu sorgen, dass jegliche Beschädigungen und Verschmutzungen der bauseitigen Bauteile auszuschließen ist!!!

Voruntersuchungen

Der Auftragnehmer hat unmittelbar nach Auftragsvergabe die bauseitigen Gegebenheiten auf Maße, Eignung, Festigkeit, Tragfähigkeit, Unebenheiten etc. zu untersuchen, ggfls. wenn notwendig mittels Richtscheit u. Nivellement. Sollten sich hierbei Unstimmigkeiten herausstellen, hat der AN dies unverzüglich der Bauleitung des AG zu melden.

Qualität Baustoffe

Der Auftraggeber legt besonderen Wert auf die schadstoffarme Bauweise. Daher sind nur Baustoffe zu verwenden, die eine Schadstoffzertifizierung unterliegen. Als Referenzzertifizierung ist hier das EC1Plus Siegel des ECO_Institut zu beachten.



Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

10.10 Baustelleneinrichtung

10.10.10 1,00 psch EUR EUR

Baustelle einricht, vorhalten und beräumen

Baustelle mit allen nötigen Geräten, Maschinen und Materialien einrichten, über die gesamte Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder beräumen.

Die Baustelle ist täglich grob zu reinigen und Abfälle zu beseitigen.

Wöchentlich ist intensiv zu reinigen.

Bautoilette, Bauwasser, Baustromanschlüsse sind bauseits vorhanden und werden zur Verfügung gestellt.

Für den Verschluss der Geräte und des Materials ist der AN selbst verantwortlich.

Unterkünfte müssen durch den AN gestellt werden. In geringen

10.10.20 1,00 Stck EUR EUR

Rollgerüst oder Hebebühne stellen und vorhalten

Liefere einer Hebebühne oder eines Rollgerüsts für die Spachtel und Malerarbeiten in der Turnhalle.

Die Arbeitsbühne ist für die Maler und Spachtelarbeiten der Turnhalle vorzuhalten. Bei Arbeitsunterbrechungen kann die Bühne auch wieder geräumt werden.

Höhe: Boden Bühne/ Fahrgerüst bis 4,50 m

Unterkante Decke: bei ca 6,20 m

Titelsumme: Baustelleneinrichtung EUR

10.20 Untergrundvorbereitung Wandfläche

10.20.10 270,00 m² EUR EUR

Grundierung, Untergrund verschieden

Grundierung als Putzgrundvorbehandlung bei verschiedenen saugenden und nichtsaugenden Untergründen.

Putzgrund : Spaltklinker

Hinweis: Auf die Spaltklinker soll ein

Armierungsdünnschichtputz

aufgebracht werden. Die geeignete Grundierung ist dafür zu wählen.

Angeb. Fabrikat :

Es ist darauf zu achten, dass das Material Schadstoffgeprüft ist.



Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.

10.20.20 185,00 m² EUR EUR

Grundierung Untergrund Mauerwerk und Altputz

Grundierung als Putzgrundvorbehandlung bei verschiedenen saugenden und nichtsaugenden Untergründen.
Putzgrund : Mauerwerk und Altputz

Hinweis: Auf die Spaltklinker soll ein Amierungsdünnschichtputz aufgebracht werden. Die geeignete Grundierung ist dafür zu wählen.
Angeb. Fabrikat :

Es ist darauf zu achten, dass das Material Schadstoffgeprüft ist.
Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.

10.20.30 9,00 m² EUR EUR

Putzflächen an Bestandsbelag anpassen

Putzflächen der nachträglich zugemauerten Innentüren an die Bestandsflächen durch ausputzer der tieferliegenden Flächen anarbeiten.
Putzstärke: bis 25 mm
Putzart: Kalk-Zementputz
Oberfläche: gerieben
Qualität: Q2

Hinweis: die Oberflächen der Bestandsflächen (Spaltklinker) sollen im Nachgang gespachtelt werden.

Es ist darauf zu achten, dass das Material Schadstoffgeprüft ist.
Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.





Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

10.20.40 30,00 Stck EUR EUR

Löcher schließen

Vorhandene Löcher im Putzuntergrund schließen. Das gewählte Material muss sich mit dem später aufbringenden Material vertragen. Es darf nicht zu Ausblühungen kommen

Angeb. Fabrikat:

10.20.50 15,00 m2 EUR EUR

Lose Putz stellen abschlagen, Schutt beseitigen

Lose oder ohl klingende Putzstellen abschlagen. Den Schutt aus dem Gebäude bringen und entsorgen.

Einzelflächen bis 1,00 m2

Putzstärke: 15 mm

10.20.60 60,00 m2 EUR EUR

Zurückspringende Wandfläche anputzen


Zurückspringende Wandfläche im Bereich der ehemaligen Heizkörper mit einem Kalk-Zement-Leichtputz verputzen.

Putzstärke: 20 mm

Es ist darauf zu achten, dass das Material Schadstoffgeprüft ist.

Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.

Titelsumme: Untergrundvorbereitung Wandfläche EUR**10.30 Spachtelarbeiten Wände**10.30.10 150,00 m² EUR EUR**Spaltklinkerflächen spachteln**



Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

Spaltklinkerflächen spachteln (CS I - CS IV) insbesondere glattziehen der Fugen und ausgleich der Oberfläche mit einem Zementgebunden Spachtel.

Fugentiefe ca. 2 mm

Fugenbreite ca. 10 mm

Höhe bis 2,20 m

Die Fläche soll später mit Prallschutzmatten beklebt werden.

Angeb. Fabrikat:.....

Es ist darauf zu achten, dass das Material Schadstoffgeprüft ist.

Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.



10.30.20 165,00 m²

.....,..... EUR

.....,..... EUR

Spachtelung der Innenwandfläche gefilzt

Armierungslage über Spaltklinkerfläche innen als Spachtelung gefilzt Armierungslage mit mineralischem Armierungsmörtel, Mörtelgruppe II nach EN 998-1 in einer Gesamtdicke von 5 mm mittelschichtig herstellen. Die Oberfläche ist gefilzt herzustellen.

Produkte: maxit multi 300 oder gleichwertig

Auftragshöhe: von +2,00 - + 6,00 m

Es ist darauf zu achten, dass das Material Schadstoffgeprüft ist.

Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.

*** Bedarfsposition mit GP

10.30.30 165,00 m²

.....,..... EUR

.....,..... EUR

Zulage für das einbetten eines Amierungsgewebes

10.30.40 55,00 m

.....,..... EUR

.....,..... EUR

Eckgewebewinkel

Eckgewebewinkel liefern und lot- und fluchtgerecht anbringen. Der Eckwinkel wird direkt auf die Mauerwerksecke gespachtelt.

Angebots Produkt:



Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

10.30.50 130,00 m² EUR EUR

Altputzfläche spachteln

Altputzflächen spachteln zur Erreichung einer einheitlichen, ebenen Oberfläche.

Die Spachtelfläche soll anschließend mit einem Dispersionsanstrich versehen werden.

Oberflächen Qualität: Q 2

Material: auf Kalk oder Kalk-Zementbasis

Spachtelstärke: i.M. 4 mm

Es ist darauf zu achten, dass das Material Schadstoffgeprüft ist.

Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.

10.30.60 75,00 m EUR EUR

Stahlzarge einputzen, nachträgl., innen

Stahlfassungsargen nachträglich einputzen, durch Setzen von Schnellputzleisten in einem Abstand von ca. 200 mm von der Türöffnung, inkl. Anpassen an vorhandenen Putz.

Titelsumme: Spachtelarbeiten Wände EUR

10.40 Spachtelarbeiten Decke

10.40.10 50,00 m² EUR EUR

Grundierung Decke

Grundbeschichtung, Haftbrücke, auf glatten Oberflächen wie Anstrichen einmal auftragen.

Bauteil : Decke

Es ist darauf zu achten, dass das Material Schadstoffgeprüft ist.

Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.



Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

10.40.20 4,178 m2 EUR EUR

Altfläche Decke spachteln

Altputzflächen spachteln zur Erreichung einer einheitlichen, ebenen Oberfläche.

Die Spachtelfläche soll anschließend mit einem Dispersionsanstrich versehen werden.

Oberflächen Qualität: Q 2

Material: auf Gipsbasis

Es ist darauf zu achten, dass das Material Schadstoffgeprüft ist.

Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.

Titelsumme: Spachtelarbeiten Decke EUR

10.50 Malerarbeiten Wände

10.50.10 105,93 m2 EUR EUR

Fenster abkleben

Abkleben der Fenster zum Schutz vor Verschmutzung durch die anstehenden Malerarbeiten.

Wahl des Schutzes

10.50.20 280,00 m² EUR EUR

Grundierung Putz, Tiefengrund, IW

Grundbeschichtung auf stark saugende Flächen im Innenbereich.

Untergrund : Innenputz, stark saugend

Material : Tiefengrund, transparent

Wirkung : verfestigend

Bauteil : Innenwand

Angeb. Fabrikat :

Es ist darauf zu achten, dass das Material Schadstoffgeprüft ist.

Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.



10.50.30 280,00 m² EUR EUR

Beschichtung, Silikat, Amierungsputz und Spachtel., IF

Erstbeschichtung auf Amierungsputz und Spachtel gefilzt im Innenbereich,
mit Silikatfarbe, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.
Untergrund : gefilterter Amierungsputz
Deckvermögen : deckend
Glanz : stumpfmatt
Nassabriebbeständigkeit : Klasse 2
Farbton : leicht getönt Helligkeitsbezugswert nicht unter 70
Bauteil : Wände überhalb des Prallschutzes
Angeb. Fabrikat :


**Es ist darauf zu achten, dass das Material Schadstoffgeprüft ist.
Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.**

10.50.40 28,00 m EUR EUR

Beschichtung Silikat, Fensterfeiler Trockenbauplatten,

Erstbeschichtung auf Trockenbauplatten im Innenbereich der Fensterfeiler,
mit Silikatfarbe, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.
Untergrund : Trockenbauplatten
Deckvermögen : deckend
Glanz : stumpfmatt
Nassabriebbeständigkeit : Klasse 2
Farbton : leicht getönt Helligkeitsbezugswert nicht unter 70
Bauteil : Fensterfeiler
Pfeilerabwicklung $170+320+170 = 0,620\text{m}^2/\text{m}$
Angeb. Fabrikat :

**Es ist darauf zu achten, dass das Material Schadstoffgeprüft ist.
Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.**



Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

10.50.50 280,00 m EUR EUR

Fugen elast, Acryl, 8-10 mm, hz+vk, IW

Fugenverschluss in Innenräumen, an allen vertikalen und horizontalen Ecken der Wandanschlüssen, einschl. Vorreinigung der Fugen. Je nach Anschluss kann die Verwendung eines geeigneten geschlossenzelligen Hinterfüllmaterials erforderlich sein. Diese Leistung wird in separater Position ausgewiesen.
Fugenbreite : 8 - 10 mm i.M.
Fugenfarbe : weiß
Material : Acryl

Es ist darauf zu achten, dass das Material Schadstoffgeprüft ist. Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.

Einbauort : Wand-Wand, Wand-Deckenanschluss
Angeb. Fabrikat :

Titelsumme: Malerarbeiten Wände EUR

10.60 Malerarbeiten Decke

10.60.10 50,00 m² EUR EUR

Grundierung Malerarbeiten Decke

Grundbeschichtung auf stark saugende Flächen im Innenbereich.
Untergrund : Innenputz, stark saugend
Material : Tiefengrund, transparent
Wirkung : verfestigend
Bauteil : Innendecke

Es ist darauf zu achten, dass das Material Schadstoffgeprüft ist. Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.

Angeb. Fabrikat:.....



Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

10.60.20 50,00 m² EUR EUR**Beschichtung Dispersion Decke**

Erstbeschichtung auf Putzflächen und Gipsplatten im Innenbereich mit Kunststoff-Dispersion, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.

Untergrund : glatte Putzflächen,
Kontrastverhältnis/Deckvermögen : Klasse 1, deckend
Glanz : seidenmatt
Nassabriebbeständigkeit : Klasse 1
Farbton : eingefärbt FG II
Bauteil : Innendecke

Es ist darauf zu achten, dass das Material Schadstoffgeprüft ist. Als Prüfkriterium und Zertifizierungsmerkmal ist das EC1Plus Siegel als Referenzsiegel ausschlaggebend. Das Produkt muss vor Einbau von der Bauleitung freigegeben werden.

Angeb. Fabrikat:.....

Titelsumme: Malerarbeiten Decke EUR**10.70 Malerarbeiten Boden**10.70.10 50,00 m² EUR EUR**Beschichtung, Estrich, ölbeständig,Disp.**

Erstbeschichtung, ölbeständig, auf Zementestrich im Innenbereich, deckend, mit Kunststoff-Dispersion incl. Grundierung der Oberfläche.

Beschichtungsstoff :
Glanzgrad : matt
Farbe : grau
Angeb. Fabrikat :

10.70.20 --- m² EUR EUR**Beschichtung, Estrich, ölbeständig,Disp. Sockel**

Erstbeschichtung, ölbeständig, auf Sockel im Innenbereich, deckend, mit Kunststoff-Dispersion.

Beschichtungsstoff :
Glanzgrad : matt
Farbe : grau
Sockelhöhe: 8 cm
Angeb. Fabrikat :



Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Gemeinde Helbedündorf mit den Ortsteilen Friedrichsrode, Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

Titelsumme: Malerarbeiten Boden EUR

10.80 Stundenlohnarbeiten

10.80.10 10,00 h EUR EUR

Stundensatz Vorarbeiter, Malerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Vorarbeiter

10.80.20 10,00 h EUR EUR

Stundensatz Fachwerker, Malerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Fachwerker

10.80.30 10,00 h EUR EUR

Stundensatz Helfer, Malerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Helfer

Titelsumme: Stundenlohnarbeiten EUR

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift/Stempel Bieter