

Bauherr: Gemeinde Helbedündorf

Projekt-Nr: 2023_01

LV-Nr: 11-2024 67KSM0089

Datum: 15.07.2024

Straße: Rasenweg 5

Ort: 99713 Helbedündorf

Bauvorhaben: **Energetische Sanierung Modellprojekt Co2-neutraler MZC**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
-----	-------------	----	-------------

10	Fliesenlegerarbeiten		
-----------	-----------------------------	--	--

10.10	Baustelleneinrichtung		
--------------	------------------------------	--	--

10.10.10	1,00 psch,..... EUR,..... EUR
----------	-----------	-----------------	-----------------

Baustelleneinrichtung

Baustelle mit allen nötigen Geräten, Lager sowie Personalunterkünften und Materialien einrichten. Die Einrichtung über die gesamte Bauzeit vorhalten. Sowie nach Beendigung der Arbeiten Baustelle beräumen. Bauzaun, Bauteoilette, Baustrom und Bauwasser werden bauseits zur Verfügung gestellt. Die Kosten dafür werden gemäß der Auflistung in den besonderen Vertragsbedingungen vom Rechnungsbetrag abgezogen. Anfallender Müll ist selbstständig einmal wöchentlich zu entsorgen.
Ausführungszeit: 3 Wochen

Titelsumme: Baustelleneinrichtung,..... EUR

10.20 Vorbereitende Arbeiten

10.20.10 50,00 m² EUR EUR

Voranstrich, KH-Dispersion, CT/Bet, BF

Voranstrich auf zementären Untergründen, wie Beton oder Zementestrich, zur Verbesserung der Staubbinding und der Reduzierung der Saugfähigkeit von Untergründen.
Untergrund : Kalkzement-Leichtputz, Zementestrich, Fliesen
Material : Kunstharz-Dispersion
Einbauort : Fußboden, Wand
Angeb. Fabrikat :

10.20.20 50,00 m² EUR EUR

Voranstrich, KH-Dispersion, GK, WF

Voranstrich aus Kunstharz-Dispersion zur Herabsetzung der Saugfähigkeit des Untergrundes aufbringen.
Untergrund : Gipsplatten
Material : Kunstharz-Dispersion
Angeb. Fabrikat :

Titelsumme: Vorbereitende Arbeiten EUR

10.30 Abdichtungsarbeiten

10.30.10 10,00 m² EUR EUR

Verbundabd. (AIV-F), W0-I, DM, IW

Grundierte Bodenfläche mit einer flexiblen Dispersionsabdichtung im Roll- oder Spachtelverfahren zweilagig kreuzweise beschichten. Zur Kontrolle erfolgt der zweite Auftrag in einer Kontrastfarbe.

Untergrund : Gipskarton und Kalk-Zement-Leichtputz

Abdichtung : DM (Polymerdispersion)

Trockenschichtdicke : mind. 0,5 mm

Wassereinwirkungsklasse : W0-I

Rissklasse : R1-I

Bauteil : Innenwand

Einbauort : Waschbereich

Angeb. Fabrikat :

Titelsumme: Abdichtungsarbeiten EUR

10.40 Wandfliesen

10.40.10 16,003 m² EUR EUR

Wandfliesen, farbig,

Wandbekleidung aus keramischen Fliesen liefern und im Dünnbettverfahren, mit einem hydraulisch erhärtenden, flexiblen Dünnbettmörtel verlegen. Verfugung mit mineralischem Fugenmörtel.

Untergrund : GK-Platten, Kalk-Zement-Leichtputz, Kalkzementputz, Altfliesen

Material : FSzg

Nennmaß : 15/20 cm; 20/25 cm; 20/30 cm

Dicke : 10 mm

Fabrikationsmaß :

Oberfläche : nach Bemusterung AG

Farbton : farbig

Musterung : uni

Glasur : nach Bemusterung AG
 Verlegemuster : Verband
 Farbton Fuge : nach Bemusterung AG
 Breite Fuge : bis 6 mm
 Bauteil : Innenwand
 Höhe Wandbelag : bis 1,50 m
 Einbauort : WC
 Angeb. Fabrikat :
 Angeb. Serie :
 Anzusetzender Materialpreis Fliesen: 20,00 €/m²

10.40.20 28,00 m² EUR EUR

Wandfliesen, farbig, Fliesenspiegel Waschtisch

Wandbekleidung aus keramischen Fliesen liefern und im
 Dünnbettverfahren, mit einem hydraulisch erhärtenden,
 flexiblen Dünnbettmörtel verlegen. Verfugung mit
 mineralischem Fugenmörtel.

Untergrund : GK-Platten, Kalk-Zement-Leichtputz,
 Kalkzementputz

Material : FSzg

Nennmaß : 15/20 cm; 20/25 cm; 20/30 cm

Dicke : 10 mm

Fabrikationsmaß :

Oberfläche : nach Bemusterung AG

Farbton : farbig

Musterung : uni

Glasur : nach Bemusterung AG

Verlegemuster : Verband

Farbton Fuge : nach Bemusterung AG

Breite Fuge : bis 6 mm

Bauteil : Innenwand

Höhe Wandbelag : bis. 1,25 m

Einbauort : über/unter Waschtisch

Angeb. Fabrikat :

Einbauort :

Angeb. Fabrikat :

Angeb. Serie :

10.40.30 100,00 St EUR EUR

Wandfliesen, Löcher herstellen

Löcher im Fliesenbelag der Wandfliesen zur Durchführung von
 Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u.
 dgl. herstellen.

Durchmesser : 20 - 150 mm

Titelsumme: Wandfliesen EUR

10.50 Schienen/ Einbauten

10.50.10 35,00 m EUR EUR

Wandabschlussprofil, Alu matt eloxiert, 6 mm

Wandabschluss- und Eckprofil mit gelochtem Befestigungsschenkel.

Material : Aluminium matt eloxiert

Farbe :

Einbauort : Abschluss Wandfliesen

Angeb. Fabrikat :

10.50.20 30,00 m EUR EUR

Eckschutzprofil, Alu, matt eloxiert

Eckprofil/-schutzprofil mit rechtwinkliger Sichtfläche und gelochten Befestigungsschenkeln für den Einbau an horizontalen oder vertikalen Kanten.

Material : Aluminium

Oberfläche : natur matt eloxiert

Höhe : 10 mm

Einbauort :

Angeb. Fabrikat :

10.50.30 5,00 St EUR EUR

Revisionstür, Stahl 15/30 cm

Befliesbare Revisionsöffnung als Rahmenkonstruktion ohne Brandschutzanforderung in die Vorsatzschale im Sanitärbereich einbauen und ausfliesen.

Material : Stahl

Verriegelung : verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzl. Vierkant

Breite Revisionstür : 15 cm

Höhe Revisionstür : 30 cm

Angeb. Fabrikat :

Titelsumme: Schienen/ Einbauten EUR

10.60 Stundenlohnarbeiten

10.60.10 5,00 h EUR EUR

Stundensatz Vorarbeiter, Fliesenarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Vorarbeiter

10.60.20 5,00 h EUR EUR

Stundensatz Facharbeiter, Fliesenarb.

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Facharbeiter

Titelsumme: Stundenlohnarbeiten EUR

..... EUR
Gesamtpreis ohne MwSt

..... EUR
Mehrwertsteuer %

..... EUR
Gesamtpreis mit MwSt

.....
Ort, Datum

.....
Stempel/ Unterschrift Bieter